



Tegnforklaring:

	PROSJEKTERT	EKSISTERENDE
VANNLEDNING		
SPILLVANNLEDNING		
OV-LEDNING		
FELLESLEDNING		
FALLPIL		
KUM		
MINIKUM		
SANDFANG		
SLUK		
SLUK m/KUPPELRIST		
BRANKUM/HYDRANT		

Merknader

GENERELT:
 Alle arbeider utføres iht. Vågan kommunes
 - VA-Norm
 - Sanitærregelment

Nødvendig punktoppgraving og avdekking for å fastslå beliggenhet, høyde og dimensjon på eksisterende ledninger, stikkledninger og kabler må utføres før oppstart av grøftarbeider.
 For alle ledninger og kabler må en høyde vurdering gjøres.
 Eventuelle avvik eller problemer pga. annen høyde enn forutsatt skal varsles byggherren snarest slik at korrigerende tiltak kan iverksettes.
 Langbønder skal fortrinnsvis benyttes i knekkpunkter.
 Alle trykkledninger skal trykktestes iht. krav satt i VA/Miljøblad nr. 25 og NS-EN 805.

Parcellgrense

Koordsys: UTM 33
 Vertsys: NN2000

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
		Vågan Kommune		Tegnet av	Saksbehandler	
		Storogata Svolvær		ELSI	ELSI	
		Drensplan del 2		Sidemannskontroll	Oppdragsansvarlig	
				ERGL	RYPN	
				Fag	Målestokk	
				VA	1:500 (A1)	
				Dato	1:1000 (A3)	
				30.03.2022		
				Oppdragsnr.	Status	
				A206773	TILBUDSTEGNING	
				Tegning nr.	Rev.	
					G002	

