



Tegnforklaring:

- | | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------|
| <p>PROSJEKERT</p> <p>VANNLEDNING</p> <p>SPILLVANNsledning</p> <p>OV-LEDNING</p> <p>FELLESLEDNING</p> <p>FALLPIL</p> <p>KUM</p> <p>MINIKUM</p> <p>SANDFANG</p> <p>SLUK</p> <p>SLUK m/KUPPELRIST</p> <p>BRANNKUM/HYDRANT</p> | <p>EKSISTERENDE</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>⊕</p> <p>+</p> | <p>EIENDOMSGRENSE</p> <p>- - -</p> | <p>PARSELLGRENSE</p> <p>—</p> |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------|

Merknader

GENERELT:
 Alle arbeider utføres iht. Vågan kommunes
 - VA-Norm
 - Sanitærregulment

Nødvendig punktoppgraving og avdekking for å fastslå beliggenhet, høyde og dimensjon på eksisterende ledninger, stikkledninger og kabler må utføres før oppstart av grøftarbeider.

For alle ledninger og kabler må en høyde vurdering gjøres.

Eventuelle avvik eller problemer pga. annen høyde enn forutsatt skal varsles byggherren snarest slik at korrigerende tiltak kan iverksettes.

Langbend skal fortrinnsvis benyttes i knekkpunkter.

Alle trykkledninger skal trykktfestes iht. krav satt i VA/Miljøblad nr. 25 og NS-EN 805.

Koordsys: UTM 33
 Vertslys: NN2000

Rev.		Dato		Revideringen gjelder		Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
Vågan Kommune						Tegnet av	ELSI	Saksbehandler	ELSI
Storgata Svolvær						Sidemannskontroll	ERGL	Oppdragsansvarlig	RYPN
Drensplan del 1						Fag	VA	Målestokk	1:500 (A1) 1:1000 (A3)
						Dato	30.03.2022		
						Oppdragsnr.	A206773	Status	
						Tegning nr.		TILBUDSTEGNING	
								G001	